

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba verejných WC

Objekt:

01 - Architektúra a stavebné konštrukcie, statika

Miesto:

Ružomberok

Objednávateľ:

Dátum:

7. 8. 2020

Zhotoviteľ:

AMC Rk

Projektant:

Ing. arch. Pavol
Fischer

Spracovateľ:

Ing. Ján Hlina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				83 020,58
D	1		Zemné práce				25 624,79
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,972	53,16	318,30
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,324	10,64	51,67
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,780	68,32	3,45
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,927	13,66	189,93
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,752	4,03	12,66
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,752	0,40	15,12
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,752	0,72	1,50
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,752	11,00	2,70
D	2		Zakladanie				41,27
9	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,780	90,53	339,55
10	K	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,972	90,41	251,67
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				87,88
11	K	311275652	Murivo nosné (m3) z tvármic PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	1,255	173,31	4 989,44
12	K	311275653	Murivo nosné (m3) z tvármic PORFIX hr. 375 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (375x250x500)	m3	4,249	165,98	217,50
13	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	13,86	705,25
14	K	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,895	109,57	110,88
15	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podporej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	11,617	19,74	98,07
16	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podporej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	11,617	7,04	229,32
17	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,081	1 890,52	81,78
18	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	2,368	311,84	153,13
19	M	133840001100.S	Tyč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,061	680,84	738,44
20	M	133510003111.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla 330x300x8 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,006	645,84	41,53
21	M	133810000711.S	Tyč oceľová stredná prierezu I 300 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,734	649,84	3,88
22	M	133840000421	Tyč oceľová U 240 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	0,531	692,80	1 126,82
23	M	133510003112.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla 250x250x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,029	645,84	367,88
24	M	133510003113.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla 150x50x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,007	645,84	18,73
						645,84	4,52